

# 东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZFEJ2021003

工程名称： 东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩医院

招标代理机构（盖公章）： 广东志合项目管理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： \_\_\_\_\_

编制时间： \_\_\_\_\_

造价工程师（盖注册章并签名）：  
或从业预算员或造价员（签名并盖章）： \_\_\_\_\_

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： \_\_\_\_\_

# 目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、其它项目费汇总表
- 8、规费汇总表
- 9、主要材料价格明细表
- 10、综合单价分析表
- 11、子目工料机分析表
- 12、其它合价分析表（各投标人自行附后）

# 工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第 1 卷第二章第 5.5 款“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第 1 卷第二章第 3.2 款“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价(招标文件要求)%，投标人宜进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按以最不利该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

# 工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：\_\_\_\_\_

造价工程师（签名并盖注册章）：\_\_\_\_\_（或造价员签名并盖章）：\_\_\_\_\_

## 工程量清单报价汇总表（        ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施一般项目费			
3	措施其他项目费			
4	其它项目费			
5	规费			
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： \_\_\_\_\_ 法定代表人（签名或盖私章）： \_\_\_\_\_

造价工程师（签名并盖注册章）或造价员（签名并盖章）： \_\_\_\_\_ 编制日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 37 页）

造价工程师(签名并盖注册章)： \_\_\_\_\_ (或造价员签名并盖章)： \_\_\_\_\_

## 2、措施一般项目费汇总表（      ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： \_\_\_\_\_ (或造价员签名并盖章)： \_\_\_\_\_

### 3、措施其它项目费汇总表（      ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	总包服务费				
5	预算包干费				
6	其他费用				
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： \_\_\_\_\_ (或造价员签名并盖章)： \_\_\_\_\_





## 5、规费汇总表（      ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： \_\_\_\_\_ (或造价员签名并盖章)： \_\_\_\_\_

## 主要材料价格明细表 ( )

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): \_\_\_\_\_ (或造价员签名并盖章): \_\_\_\_\_

# 综合单价分析表 ( )

清单编码	清单项目	单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ (元)							
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): \_\_\_\_\_ (或造价员签名并盖章): \_\_\_\_\_

## 子目工料机分析表（      ）

清单编码	清单项目	定额编号	定额子目	定额子目计量单位	
工料机编码	工料机名称	单 位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（签名并盖注册章）： \_\_\_\_\_（或造价员签名并盖章）： \_\_\_\_\_

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	139.47			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	59.99			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	85.57			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	206.32			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:回填砂石400厚	m3	92.02			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:综合考虑	m3	78.71			
		土石方工程合计						
		桩基工程						
7	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:强风化地层 2. 成孔方法:旋挖钻机成孔 3. 护筒类型、长度:钢护筒 4. 混凝土种类、强度等级:现浇砼C30 5. 泥浆外运:淤泥、运距综合考虑 6. 其他:检测管制安 塑料管	m3	157.08			
8	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:砼管桩 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.71			
9	010515010001	声测管	1. 材质:PVC 2. 其它:制作安装	m	60			
		桩基工程合计						
		砌筑工程						
10	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:轻质外隔墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土砌块、400mm×240mm×200mm 4. 勾缝要求:外墙单面原浆勾缝 5. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型:轻质内隔墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土砌块、390mm×240mm×200mm 4. 勾缝要求:不勾缝 5. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	40			
12	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:轻质内隔墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土砌块 4. 勾缝要求:外墙单面原浆勾缝 5. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	100.95			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.11			
14	010505010001	电梯坑底板C30	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.86			
15	010501005001	C30桩承台基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.68			
16	010502001001	C30矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.2			
17	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	66.38			
18	010505003001	首层底板(平板)	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	27.55			
19	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.93			
20	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.98			
21	010504001002	C30栏板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.59			
22	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:20内	t	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	12.505			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi$ 25以内	t	9.093			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.244			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	2.216			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以外	t	0.935			
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格: $\phi$ 18以内	个	128			
29	010516003002	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格: $\phi$ 25以内	个	6			
30	010516003003	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格: $\phi$ 32以内	个	11			
31	040901008001	植筋	1. 材料规格: 钢筋直径(mm) 10 2. 植入深度:按设计要求 3. 植筋胶品种:化学植筋胶	根	1032			
32	040901008002	植筋	1. 材料规格: 钢筋直径(mm) 16 2. 植入深度:按设计要求 3. 植筋胶品种:化学植筋胶	根	8			
33	040901008003	植筋	1. 材料规格: 钢筋直径(mm) 14 2. 植入深度:按设计要求 3. 植筋胶品种:化学植筋胶	根	24			
34	040901008004	植筋	1. 材料规格: 钢筋直径(mm) 18 2. 植入深度:按设计要求 3. 植筋胶品种:化学植筋胶	根	8			
35	040901008005	植筋	1. 材料规格: 钢筋直径(mm) 20 2. 植入深度:按设计要求 3. 植筋胶品种:化学植筋胶	根	77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	040901008006	植筋	1. 材料规格：钢筋直径(mm) 22 2. 植入深度：按设计要求 3. 植筋胶品种：化学植筋胶	根	51			
37	040901008007	植筋	1. 材料规格：钢筋直径(mm) 22 2. 植入深度：按设计要求 3. 植筋胶品种：化学植筋胶	根	8			
		混凝土及钢筋混 凝土工程合计						
		门窗工程						
38	010807001001	铝合金框玻璃推 拉窗C1822	1. 窗代号及洞口尺寸：1800*2 200 2. 框、扇材质：90系列灰色铝 合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6mm安全玻 璃 4. 其他：其他要求详图纸	樘	12			
39	010807001021	铝合金框玻璃推 拉窗C1222	1. 窗代号及洞口尺寸：1200*2 200 2. 框、扇材质：90系列灰色铝 合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6mm安全玻 璃 4. 其他：其他要求详图纸	樘	2			
40	010807001002	铝合金框玻璃推 拉窗C1015	1. 窗代号及洞口尺寸：1000*1 500 2. 框、扇材质：90系列灰色铝 合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6mm安全玻 璃 4. 其他：其他要求详图纸	樘	15			
41	010807001003	铝合金框玻璃推 拉窗C1215	1. 窗代号及洞口尺寸：1800*2 200 2. 框、扇材质：90系列灰色铝 合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6mm安全玻 璃 4. 其他：其他要求详图纸	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
42	010807001004	铝合金框玻璃推拉窗C2015	1. 窗代号及洞口尺寸:2000*1500 2. 框、扇材质:90系列灰色铝合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 4. 其他:其他要求详图纸	樘	1			
43	010807001005	铝合金框玻璃推拉窗C1812	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1200 2. 框、扇材质:90系列灰色铝合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 4. 其他:其他要求详图纸	樘	1			
44	010807001006	铝合金框玻璃推拉窗C1212	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*1200 2. 框、扇材质:90系列灰色铝合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 4. 其他:其他要求详图纸	樘	1			
45	010807001022	铝合金框玻璃推拉窗C1818	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1800 2. 框、扇材质:90系列灰色铝合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 4. 其他:其他要求详图纸	樘	6			
46	010807001018	铝合金框玻璃推拉窗C2828	1. 窗代号及洞口尺寸:2800*2800 2. 框、扇材质:90系列灰色铝合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 4. 其他:其他要求详图纸	樘	1			
47	010807001019	铝合金框玻璃推拉窗C6728	1. 窗代号及洞口尺寸:6700*2800 2. 框、扇材质:90系列灰色铝合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 4. 其他:其他要求详图纸	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
48	010807001020	铝合金框玻璃推拉窗C7828	1. 窗代号及洞口尺寸:7800*2800 2. 框、扇材质:90系列灰色铝合金框玻璃推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 4. 其他:其他要求详图纸	樘	1			
49	010801001001	木门M0926	1. 门代号及洞口尺寸:900*2600 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木门,带观察窗,亮高500,选用成品	樘	22			
50	010801001009	木门M1021	1. 门代号及洞口尺寸:900*2600 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木门,带观察窗,亮高500,选用成品	樘	8			
51	010801001008	木门M1026	1. 门代号及洞口尺寸:900*2600 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木门,带观察窗,亮高500,选用成品	樘	8			
52	010801001010	木门M1521	1. 门代号及洞口尺寸:900*2600 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木门,带观察窗,亮高500,选用成品	樘	2			
53	010801001003	不锈钢门M1225	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2500 2. 品种、厚度:不锈钢门,选用成品	樘	1			
54	010801001007	木门M1526	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2600 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木门,带观察窗,亮高500,选用成品	樘	1			
55	010807001007	不锈钢镶玻门J1533	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*3300 2. 框、扇材质:不锈钢镶玻门 3. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 4. 其他:其他要求详图纸	樘	1			
56	010801001005	不锈钢镶玻门M1833	1. 门代号及洞口尺寸:1800*3300 2. 品种、厚度:不锈钢门,选用成品	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	010801001006	不锈钢镶玻门M1033	1. 门代号及洞口尺寸:1000*300 2. 品种、厚度:不锈钢门,选用成品	樘	2			
58	010807001016	铝合金框组合门窗M5033	1. 窗代号及洞口尺寸:5000*3300 2. 框、扇材质:90系列灰色铝合金框玻璃组合门窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm安全玻璃 4. 其他:其他要求详图纸	樘	1			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
59	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层做法要求:收浆压光	m <sup>2</sup>	278.14			
60	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS I型);刷基层处理剂一遍;	m <sup>2</sup>	308			
61	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1 3. 防水层做法:自粘	m <sup>2</sup>	308			
62	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土(配Φ4@200双向)保护层。(设5mX5m,宽15分格缝,聚氨酯密封胶嵌缝)	m <sup>2</sup>	278.14			
63	010902002002	沉箱二次涂料防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS I型);刷基层处理剂一遍;	m <sup>2</sup>	1.89			
64	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨脂防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚、2遍	m <sup>2</sup>	20.58			
		屋面及防水工程合计						
		保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
65	011001001006	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:20mmC10陶粒混凝土	m2	278.14			
66	011001001004	保温隔热屋面	1. 隔离层材料品种、规格、厚度:满铺0.5厚聚乙烯薄膜隔离层	m2	278.14			
67	011001001005	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30mm聚苯乙烯泡沫板	m2	278.14			
		保温、隔热、防腐工程合计						
		楼地面装饰工程						
68	011102003001	300x300防滑砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 DS M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x300防滑砖	m2	12.43			
69	011102003002	600x600抛光砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 DS M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x600抛光砖	m2	619.86			
70	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 DS M15 2. 面层材料品种、规格、颜色:浅啡色石材门槛石	m2	10.94			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
71	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆	m2	2615.746			
72	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆 4. 墙面挂钢丝网	m2	499.766			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称: 东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段:

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
73	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 75x75外墙砖	m <sup>2</sup>	499.766			
74	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型: 内墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600面砖	m <sup>2</sup>	2508.17			
75	011210005001	成品隔断		m <sup>2</sup>	3.3			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
76	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 300x300x1 铝扣板天花	m <sup>2</sup>	12.43			
77	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 铝单板	m <sup>2</sup>	1189.66			
78	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 300x300x1 铝扣板天花	m <sup>2</sup>	12.4			
79	011406003002	天棚满刮腻子	1. 基层类型: 砼 2. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数: 2	m <sup>2</sup>	22.04			
80	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 砼 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷底漆一遍, 白色无机墙面漆二遍 3. 部位: 天棚	m <sup>2</sup>	22.04			
		天棚工程合计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称: 东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段:

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
81	011406003003	墙面满刮腻子	1. 基层类型: 抹灰墙面 2. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数: 2	m <sup>2</sup>	47.11			
82	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷底漆一遍, 白色无机墙面漆二遍 3. 部位: 墙面	m <sup>2</sup>	47.11			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他						
83	01B001	石材台阶	1、素土夯实 2、300厚三七灰土 3、60厚C15混凝土台阶 4、素水泥砂浆结合层 5、30厚1:30干硬性水泥砂浆 6、20厚白麻石台阶800x400火烧面	m <sup>2</sup>	63.46			
84	01B001	无障碍坡道	1、素土夯实 2、300厚三七灰土 3、100厚C15混凝土台阶 4、素水泥砂浆结合层 5、25厚1:30干硬性水泥砂浆 6、30厚白麻石台阶火烧面	m <sup>2</sup>	11.25			
85	011503001001	不锈钢无障碍栏杆H=900	1. 扶手材料种类、规格: 钢管Φ45 2. 栏杆材料种类、规格: 钢管Φ20 3. 固定配件种类: 预埋件安装固定	m	11.8			
86	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 100*1厚银灰色铝合金方管造型构架 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2厚浅灰色冲孔造型铝板(孔径Φ200@150, 双向)	m <sup>2</sup>	124.15			
		其他合计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
87	050101007001	清除地被植物	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	191.8			
88	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m3	25.66			
89	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m2	25.98			
90	011610001001	门拆除	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m2	10.12			
91	011602002001	拆除柱子	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m3	0.72			
92	011609002001	拆除装饰墙	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m2	23.85			
93	011609002002	拆除卫生间隔墙 (含门)	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m2	19.05			
94	011602001001	拆除台阶墙体(含基础、矮墙)	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m3	3.53			
95	041001003001	拆除台阶基层200厚	1. 拆除 2. 余方外运 3. 其他	m2	32.35			
96	011602001002	拆除台阶垫层200厚	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m3	6.47			
97	011609001001	拆除台阶扶手	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m	23.98			
98	011606003001	拆除天花	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m2	463.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
99	011605001001	拆除地砖	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m <sup>2</sup>	463.32			
100	011612002001	拆除蹲厕	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	1			
101	011612002002	拆除花洒	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	1			
102	011612002003	拆除洗手盘	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	3			
103	011612002004	拆除地漏	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	3			
104	011612002005	拆除给水管	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	10			
105	011612002006	拆除排水管	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	10			
106	011602001003	拆除走廊栏板200厚1200高	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m <sup>3</sup>	0.55			
107	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m <sup>2</sup>	86.5			
108	011614003001	拆除护士站	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m	4.6			
109	011614005001	拆除装饰板底部宽600	1. 拆除 2. 运输 3. 其他	m	24.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-土建工程

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
110	粤011701008001	综合钢脚手架		m2	357.26			
111	粤011701011001	里脚手架		m2	1236.53			
112	011702001001	桩承台模板		m2	40.825			
113	011702001002	垫层模板		m2	47.448			
114	011702001003	电梯坑底板模板		m2	2.7501			
115	011702002001	矩形柱模板		m2	100.51			
116	011702006001	矩形梁		m2	257.0579			
117	011702005001	基础梁		m2	230.6798			
118	011702011001	直形墙		m2	214.1864			
119	011702011002	栏板模板		m2	81.7			
120	011702014001	有梁板		m2	317.8733			
121	011702001004	平板模板		m2	228.4946			
122	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1			
123	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输 2. 其他	m2	302			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程						
		强电部分						
1	030404017001	配电箱Z-AL	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
2	030404017002	配电箱CT-AL	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
3	030404017003	配电箱AL1-3	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	4			
4	030404017004	配电箱kT-1	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
5	030408001001	电力电缆YJV-4 *120+1*70	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	358.75			
6	030408001002	电力电缆YJV-4 *25+1*16	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	366.55			
7	030408001003	电力电缆YJV-4 *95+1*50	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	24.6			
8	030408001004	电力电缆YJV-5 *10	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	99.47625			
9	030408001005	电力电缆YJV-5 x6	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	127.264			
10	030408006002	电力电缆头4*120+1*70	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
11	030408006001	电力电缆头4*95+1*50	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030408006003	电力电缆头4x25+1x16	1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4			
13	030411004001	电气配线BV-3x4	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1929.78275			
14	030411004002	电气配线BV-3x2.5	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2110.967			
15	030411001001	电气配管PC100	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	369.8			
16	030411001002	电气配管PC50	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	350			
17	030411001003	电气配管PC40	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	39.08			
18	030411001004	电气配管PC25	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	24.3			
19	030411001005	电气配管PC20	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1176.32			
20	030411003001	桥架100*100	1. 本体安装 2. 接地	m	49.57			
21	030404035001	二、三极插座	1. 本体安装 2. 接线	个	59			
22	030404035002	空调插座	1. 本体安装 2. 接线	个	26			
23	030404034001	声光控制延时开关	1. 本体安装 2. 接线	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	031103008001	弱电配线G. 652 D, 2芯皮线光纤	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	205			
41	030502005001	弱电配线六类四对对绞电缆	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	677.1355			
42	030411003002	桥架100*100	1. 本体安装 2. 接地	m	51.16			
43	030411001006	电气配管PC20	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	178.38			
44	030411001007	电气配管SC20	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	200			
		弱电部分合计						
		电气工程合计						
		给排水工程						
		给水部分						
45	031001006001	塑料管DN20	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	81.73			
46	031001006002	塑料管DN25	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	105.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
47	031001006003	塑料管DN32	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	30.55			
48	031001006004	塑料管DN40	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	6.9			
49	031001006005	塑料管DN50	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	23.45			
50	031003001001	截止阀dn20	1. 安装 2. 调试	个	10			
51	031003001002	截止阀dn25	1. 安装 2. 调试	个	11			
52	031003001003	截止阀dn32	1. 安装 2. 调试	个	2			
53	031003001004	截止阀dn50	1. 安装 2. 调试	个	1			
54	031003001005	花洒	1. 安装 2. 调试	个	10			
		给水部分合计						
		排水部分						
55	031001006006	塑料管De75	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	134.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	031001006007	塑料管De160	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	45.19			
57	031001006009	塑料管De110	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	111.35			
58	031001006008	雨水DN100	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	22.92			
59	031003001008	截止阀dn75	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN75	个	8			
60	031003001009	截止阀dn110	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN110	个	5			
61	031003002004	截止阀dn160	1. 类型: 螺纹法兰截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN160	个	2			
62	031004014001	87型钢制雨水口DN100	1. 材质: 87型钢制雨水口 2. 型号、规格: DN100	个	3			
63	031004014002	通气帽DN75	1. 材质: 通气帽 2. 型号、规格: DN75	个	4			
64	031004014003	通气帽DN110	1. 材质: 通气帽 2. 型号、规格: DN110	个	3			
65	031004014004	地漏DN75	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	11			
66	031004006001	蹲厕	1. 材质: 陶瓷 2. 组装方式: 蹲式高水箱	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷热水	组	11			
68	031004003002	成品厕所	1. 规格、类型:成品厕所	组	10			
		排水部分合计						
		给排水工程合计						
		防雷工程						
69	030409003001	避雷引下线	1、利用屋面构造柱或剪力墙内2Φ16或4Φ12圆钢焊接,作为防雷引下线	m	53.5			
70	030409002001	接地母线	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	94.22			
71	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 本体安装	台	9			
72	030409006001	避雷针	1. 避雷针制作、安装 2. 跨接 3. 补刷(喷)油漆	根	9			
73	030409005001	接闪带	1、屋面上利用女儿墙压顶内Φ10圆钢(或Φ8圆钢)相互可靠连接,并与周边避雷带焊接	m	181.91			
74	030414011001	接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1			
		防雷工程合计						
		消防工程						
		消火栓系统						
75	030901002001	内外热镀锌钢管 DN100	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道清洗、消毒 5. 刷油:红丹两道、银粉两道 6. 按设计及施工工艺规范要求 7. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	30.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
76	030901002003	内外热镀锌钢管 DN65	1. 名称: 内外热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道清洗、消毒 5. 刷油: 红丹两道、银粉两道 6. 按设计及施工工艺规范要求 7. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	31.71			
77	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 减压稳压消火栓 2. 规格: DN65 3. 消防箱内配备: SN65单阀单出口消火栓1个; QZ19/φ19直流水枪1支; DN65麻质水龙带1条, 25m; 消防按钮1个; DN25消防卷盘栓口1个; 19*6消防卷盘喷嘴1个; DN19胶带一条, 20m。650×240×800 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	套	5			
78	030815001001	管架制作安装	1. 制作、安装 2. 弹簧管架物理性试验	kg	20			
79	031003002001	闸阀DN100	1. 类型: 螺纹法兰闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: 闸阀DN100	个	1			
80	031003001006	金属波纹管DN100	1. 名称: 金属波纹管 2. 规格: DN80 3. 按设计及施工工艺规范要求 4. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	1			
		消火栓系统合计						
		自动喷水灭火系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	030901001001	内外热镀锌钢管 DN25 (螺纹连接)	1. 名称: 内外热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道清洗、消毒 5. 刷油: 红丹两道、银粉两道 6. 按设计及施工工艺规范要求 7. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	199.94			
82	030901001002	内外热镀锌钢管 DN32 (螺纹连接)	1. 名称: 内外热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道清洗、消毒 5. 刷油: 红丹两道、银粉两道 6. 按设计及施工工艺规范要求 7. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	68.85			
83	030901001003	内外热镀锌钢管 DN40 (螺纹连接)	1. 名称: 内外热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道清洗、消毒 5. 刷油: 红丹两道、银粉两道 6. 按设计及施工工艺规范要求 7. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	55.01			
84	030901001004	内外热镀锌钢管 DN50 (螺纹连接)		m	27.55			
85	030901001005	内外热镀锌钢管 DN65 (螺纹连接)	1. 名称: 内外热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道清洗、消毒 5. 刷油: 红丹两道、银粉两道 6. 按设计及施工工艺规范要求 7. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	21.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
86	030901001006	内外热镀锌钢管DN80(螺纹连接)	1. 名称: 内外热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道清洗、消毒 5. 刷油: 红丹两道、银粉两道 6. 按设计及施工工艺规范要求 7. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	44.55			
87	030901002002	内外热镀锌钢管DN100	1. 名称: 内外热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道清洗、消毒 5. 刷油: 红丹两道、银粉两道 6. 按设计及施工工艺规范要求 7. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	32.8			
88	031003002002	电信号阀DN100	1. 名称: 电信号阀 2. 规格: DN100 3. 按设计及施工工艺规范要求 4. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	2			
89	031003002003	水流指示器DN100	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN100 3. 按设计及施工工艺规范要求 4. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	2			
90	031003001007	金属波纹管DN100	1. 名称: 金属波纹管 2. 规格: DN80 3. 按设计及施工工艺规范要求 4. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	2			
91	030901003001	直立型闭式喷头(上喷)DN25	1. 名称: 直立型闭式喷头(上喷) 2. 规格: DN25 3. 按设计及施工工艺规范要求 4. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	135			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
92	030901005001	末端试水装置DN25	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 按设计及施工工艺规范要求 4. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	组	2			
		自动喷水灭火系统合计						
		火灾自动报警系统						
93	030904010001	应急照明控制器HZ-C带图形显示装置	1. 名称:应急照明控制器HZ-C带图形显示装置 2. 按设计及施工工艺规范要求 3. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	台	1			
94	030411004003	消防总线NH-BV 2x1.5	1. 名称:消防总线 2. 规格:NH-BV 2x1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	453.95			
95	030411004004	联动电源总线NH-BV-2x4	1. 名称:联动电源总线 2. 规格:NH-BV-2x4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	200			
96	030411004005	联动电源总线NH-BV-2x2.5	1. 名称:联动电源总线 2. 规格:NH-BV-2x2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	55.98			
97	030411004006	消防电话总线NH-BV-2x2.5	1. 名称:消防电话总线 2. 规格:NH-BV-2x2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	255.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称: 东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段:

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	030411004007	消防广播线NH-BV-2x4	1. 名称:消防广播线 2. 规格:NH-BV-2x4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	200			
99	030411004008	消防电话线NH-BV-2x2.5	1. 名称:消防电话线 2. 规格:NH-BV-2x2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	119.77			
100	030411001008	电气配管SC20	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	629.7			
101	030411001009	电气配管SC32	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	200			
102	030904008001	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 按设计及施工工艺规范要求 3. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	2			
103	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 按设计及施工工艺规范要求 4. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	63			
104	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器3W 2. 安装方式:吸顶安装 3. 按设计及施工工艺规范要求 4. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	16			
105	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 按设计及施工工艺规范要求 4. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	5			
106	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:64点以下	系统	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		火灾自动报警系统合计						
		应急系统						
107	030404017006	A型应急照明配电箱	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
108	030411004009	电气配线BV-3x4	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	350			
109	030411004010	通信线NH-RYS-2X1.5mm2	1. 名称:通信线 2. 规格:NH-RYS-2X1.5mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	182.96			
110	030411004011	电源线NH-RYS-2X2.5mm2	1. 名称:电源线 2. 规格:NH-RYS-2X2.5mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	m	182.96			
111	030904008002	总线电源管理模块	1. 名称:总线电源管理模块 2. 按设计及施工工艺规范要求 3. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	个	2			
112	030501009001	路由器	1. 名称路由器 2. 按设计及施工工艺规范要求 3. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	台	2			
113	030411001010	电气配管SC20	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	532.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
114	030412005001	急标志灯-安全出口	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: TY-BLJC系列-1W 3. 规格: A型(巡检、常亮、频闪) 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	套	7			
115	030412005002	急标志灯-方向指示	1. 名称: 方向标志灯 2. 型号: 3W 36V 3. 规格: A型(巡检、常亮、频闪) 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	套	15			
116	030412001006	消防双头应急灯	1. 名称: 消防双头应急灯 2. 型号: TY-ZFJC系列-3W 3. 规格: A型(应急照明、巡检、开灯、灭灯) 4. 按设计及施工工艺规范要求 5. 完成本项目安装的其他一切相关工程内容	套	21			
		应急系统合计						
		消防工程合计						
		通风工程						
117	030702001001	镀锌风管	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: $\delta=1.2\text{mm}$ 以内 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) $\leq 320$	m <sup>2</sup>	68.1652			
118	030702001002	镀锌风管	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: $\delta=1.2\text{mm}$ 以内 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) $\leq 450$	m <sup>2</sup>	31.848			
119	030702001003	镀锌风管	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: $\delta=1.2\text{mm}$ 以内 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) $\leq 1000$	m <sup>2</sup>	64.9206			
120	030702001004	镀锌风管	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: $\delta=1.2\text{mm}$ 以内 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) $\leq 1250$	m <sup>2</sup>	43.00128			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
121	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质: δ=1.2mm以内 3. 形状:圆形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1250	m2	6.371688			
122	030703007001	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶 2. 规格:600*200	个	2			
123	030703007002	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶 2. 规格:900*200	个	1			
124	030703007003	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶 (带调节阀) 2. 规格:200*200	个	22			
125	030703007004	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300	个	21			
126	030703001001	风管阀门	1. 类型:蝶阀 2. 除锈、刷油设计要求:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍	个	1			
127	030903003004	空调冷煤管	1. 材质、压力等级:钢管 2. 规格:9.53 3. 橡塑保温10000的橡塑保温材料 (B1级)	m	26.88			
128	030903003005	空调冷煤管	1. 材质、压力等级:钢管 2. 规格:12.7 3. 橡塑保温10000的橡塑保温材料 (B1级)	m	12.24			
129	030903003006	空调冷煤管	1. 材质、压力等级:钢管 2. 规格:19.1 3. 橡塑保温10000的橡塑保温材料 (B1级)	m	25.73			
130	030903003007	空调冷煤管	1. 材质、压力等级:钢管 2. 规格:15.9 3. 橡塑保温10000的橡塑保温材料 (B1级)	m	38.25			
131	030903003008	空调冷煤管	1. 材质、压力等级:钢管 2. 规格:22.2 3. 橡塑保温10000的橡塑保温材料 (B1级)	m	2.95			
132	030903003009	空调冷煤管	1. 材质、压力等级:钢管 2. 规格:25.4 3. 橡塑保温10000的橡塑保温材料 (B1级)	m	13.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
133	030903003010	空调冷煤管	1. 材质、压力等级: 钢管 2. 规格: 31.75 3. 橡塑保温10000的橡塑保温材料 (B1级)	m	9.4			
134	031001006010	冷凝水DN40塑料管pvc40	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVCDe40	m	111.09			
135	030703021001	静压箱	1. 名称: 静压箱 2. 规格: 630X400	个	1			
136	030404033002	300*300排气扇PQ-01 (自带止回阀)	1. 300*300排气扇 2. 本体安装	台	6			
137	030404033003	天花管道式排气扇	1. 天花管道式排气扇 2. 本体安装	台	16			
138	030701003001	多联空调室外机(新风)	1. 名称: 制冷量: 33.5KW 输入功率: 8.93KW(380V) 风量: 10500m <sup>3</sup> /h 噪声: 56dB(A) 机组重量: 285kg 外形尺寸: 1240X765X1680 综合性能系数LPLV(C)=9.7 > 4.0, 满足节能要求	台	1			
139	030701003002	新风处理机室内机	1. 名称: 制冷量: 33.5KW 输入功率: 0.68KW(380V) 风量: 3000m <sup>3</sup> /h 噪声: 45dB(A) 机组重量: 115kg 外形尺寸: 1270X1069X486	台	2			
140	030701003003	多联空调室内机(薄型风管天井式)	制冷量: 2.8KW 1、输入功率: 0.08KW(220V) 风量: 800m <sup>3</sup> /h 噪声: 30dB(A) 机组重量: 22kg 外形尺寸: 700X620X200	台	4			
141	030701003005	多联空调室内机(薄型风管天井式)	制冷量: 6.3KW 1、输入功率: 0.196KW(220V) 风量: 1000m <sup>3</sup> /h 噪声: 32dB(A) 机组重量: 30kg 外形尺寸: 1100X620X200	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目清单与计价表



工程名称：东莞市望牛墩医院发热门诊改造工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：