

# 望牛墩镇补建2014-2015年度占用已建 高标准农田建设项目 招标控制价

招标控制价（小写）： 536,349.75  
 （大写）： 伍拾叁万陆仟叁佰肆拾玖元柒角伍分

其中：未含安全文明施工费单列费：535565.67元

安全文明施工费单列费：784.08元

工日人工费总额：71480.40元



招标人： 东莞市望牛墩镇工程建设中心 (单位盖章)  
 工程造价咨询人： 广东丰帆工程咨询有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： 施见光 (签字或盖章)  
 法定代表人或其授权人： 桂王梅 (签字或盖章)

编制人： 陈胆赤 (造价工程师签字盖章) 复核人： 马红金 (造价工程师签字盖章)  
 广东丰帆工程咨询有限公司 (盖章) 有效期至：2021年12月31日  
 广东丰帆工程咨询有限公司 (盖章) 有效期至：2021年12月31日


编制单位：广东丰帆工程咨询有限公司  
 单位地址：广东省广州市天河区潭村路348号珠江商务大厦304房

联系电话：020-85271944

日期： 年 月 日

# 编制说明

工程名称：望牛墩镇补建 2014-2015 年度占用已建高标准农田建设项目



## 一、工程概况：

望牛墩镇补建 2014-2015 年度占用已建高标准农田建设项目为镇街高标准农田建设项目，项目区总建设规模 147.82 亩，涉及东莞市望牛墩镇寮厦村、望联村、洲涡村、五涌村、芙蓉沙村、李屋村、望东村、上合村。

## 二、本工程预算编制依据：

- 1、执行财政部 国土资源部 关于印发《土地开发整理项目预算定额标准》的通知（财综（2011）128 号）；
- 2、参考《广东省垦造水田项目预算编制指南（试行）》（粤国土资耕保发（2018）118 号）；
- 3、执行《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（东建价（2019）5 号），工程计价增值税税率调整为 9%；
- 4、利润按直接费和间接费之和计算，利润率取 3%；
- 5、人工单价按照《广东省垦造水田项目预算编制指南（试行）》（粤国土资耕保发（2018）118 号）的要求，人工费单价按技术等级分甲类工和乙类工计取，本项目处于二类地区，分别取 107.10 元 / 工日和 76.70 元 / 工日；材料价格参考东莞市住房与城乡建设局网站上发布的 2021 年 7 月份材料信息价，次要材料价格参考《2021 年广东省地方水利水电工程定额次要材料预算指导价及房屋建筑工程造价指标指导价格（征求意见稿）》意见的通知（粤水技术（2021）81 号），部分材料采用市场询价。

## 三、本工程预算包含内容：

本项目工程由灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程三个单项工程组成。

## 四、本工程预算其他说明：

混凝土采用商品预拌混凝土，运输费已计入商品砼材料价内。


# 望牛墩镇补建2014-2015年度占用已建高标准农田建设项目预算造价汇总表

建设单位：东莞市望牛墩镇工程建设中心

序号	项目名称	其中		含安全文明施工费单列费用工程总造价	其中：工日人工费	备注
		不含安全文明施工费单列费用	安全文明施工费			
一	望牛墩镇补建2014-2015年度占用已建高标准农田建设项目	535565.67	784.08	536349.75	71480.40	
	合计	535,565.67	784.08	536,349.75	71,480.40	

编制日期： 年 月 日

编制单位：广东丰帆工程咨询有限公司











## 工程施工费预算表

项目名称：望牛墩镇补建2014-2015年度古  
川已建高标准农田建设项目

金额单位：元

序号	定额编号 (1)	单项名称 (2)	单位 (3)	工程量 (4)	综合单价 (5)	合计 (6)
		灌溉与排水工程				
1		输水工程				
(1)		整修农渠沟 1				
		土(石)方开挖				
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 一二类土	100m3	0.5152	1004.49	517.51
		土(石)方回填				
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.442	3437.17	1519.23
		C20砼底板				
	40005换	中孔底板	100m3	0.0739	86357.61	6381.83
		C25砼横梁				
	40072换	预制混凝土横系梁	100m3	0.0018	123275.08	221.9
	40129换	预制混凝土构件安装 预制混凝土梁、板安装 梁 单个构件体积0`2m3	100m3	0.0018	41114.82	74.01
		浆砌砖渠壁				
	30043换	浆砌渠 非岩石地基 块石 渠底宽度≤1m 换为【标准砖】	100m3	0.1613	63777.55	10287.32
		钢筋				
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.02983	8487.95	253.2
		垫层				
	30001换	砂碎石垫层	100m3	0.098	36948.53	3620.96
		抹面				
	30065换	砌体砂浆抹面 厚2cm 平面 换为【砌筑砂浆 M12.5 水泥32.5】	100m2	0.3136	2255.74	707.4
	30066换	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面 换为【砌筑砂浆 M12.5 水泥32.5】	100m2	0.9408	2633.34	2477.45
二		田间道路工程				
1		整修生产路 I-1 (2m)				
		土(石)方回填				
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1368	3437.17	470.2
		路床碾压				
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.1824	2099.9	383.02
		垫层铺筑				
	80011换	5%水泥石屑混合料铺筑 10cm	1000m2	0.1748	32651.5	5707.48
		水泥混凝土面层				
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际厚度(cm):20	1000m2	0.152	185163.66	28144.88
		伸缩缝				
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0608	16285.79	990.18
2		整修生产路 I-2 (2m) (36m填高路基)				
		土(石)方回填				
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.369	3437.17	1268.32
		路床碾压				
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.329	2099.9	690.87
		垫层铺筑				
	80011换	5%水泥石屑混合料铺筑 10cm	1000m2	0.2875	32651.5	9387.31

## 工程施工费预算表

项目名称：望牛墩镇补建2014-2015年度占  
用已建高标准农田建设项目

金额单位：元

序号	定额编号 (1)	单项名称 (2)	单位 (3)	工程量 (4)	综合单价 (5)	合计 (6)
		水泥混凝土面层				
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际厚度(cm):20	1000m2	0.25	185163.66	46290.92
		伸缩缝				
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1	16285.79	1628.58
3		整修生产路 I-3 (2m) (30m填高路基)				
		土(石)方回填				
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.594	3437.17	2041.68
		路床碾压				
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.233	2099.9	489.28
		垫层铺筑				
	80011换	5%水泥石屑混合料铺筑 10cm	1000m2	0.184	32651.5	6007.88
		水泥混凝土面层				
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际厚度(cm):20	1000m2	0.16	185163.66	29626.19
		伸缩缝				
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.064	16285.79	1042.29
4		整修生产路 II (1.5m)				
		土(石)方回填				
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.76453	3437.17	2627.82
		路床碾压				
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.0963	2099.9	2302.12
		垫层铺筑				
	80011换	5%水泥石屑混合料铺筑 10cm	1000m2	1.0386	32651.5	33911.85
		水泥混凝土面层				
	80033	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm	1000m2	0.8655	140375.91	121495.35
		伸缩缝				
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.25965	16285.79	4228.61
5		整修生产路 III (2.5m)				
		土(石)方回填				
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.80115	3437.17	2753.69
		路床碾压				
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.981	2099.9	2060
		垫层铺筑				
	80011换	5%水泥石屑混合料铺筑 10cm	1000m2	1.3979	32651.5	45643.53
		水泥混凝土面层				
	80033换	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm 实际厚度(cm):20	1000m2	0.8175	185163.66	151371.29
		伸缩缝				
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.327	16285.79	5325.45
三		其他工程				
1		标志牌				
		土(石)方开挖				
	10020	人工挖基坑 一、二类土(深度2m以内)	100m3	0.0173	2150.9	37.21
		土(石)方回填				
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0128	3437.17	44



### 工程施工费预算表

项目名称: 望牛墩镇补建2014-2015年度古  
川已建高标准农田建设项目

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C20砼垫层				
	40005换	中孔底板	100m3	0.0013	86357.61	112.26
		C25砼基座				
	40063换	排架基础 刚性基础	100m3	0.007	93226.37	652.58
		C25砼牌面				
	40042换	挡土墙、岸墙、翼墙 悬臂式	100m3	0.0019	94404.86	179.37
		C25砼压顶				
	40242换	混凝土压顶 挡土墙	100m3	0.0005	93283.23	46.64
		钢筋				
	40159	钢筋制作安装 其他 机械	t	0.01302	8487.95	110.51
		饰面瓷砖贴面				
	002	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 240×60	100m2	0.0261	10426.91	272.14
		饰面瓷砖贴面				
	002	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 150×300	100m2	0.018	12109.02	217.96
		饰面瓷砖贴面				
	002	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 400×600	100m2	0.0192	26917.57	516.82
		双层夹板				
	003	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m2	0.384	2200.45	844.97
2		标识牌				
	004	楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆	100m2	0.0168	29341.17	492.93
	001	石材刻字	块	28	31.17	872.76
		总计				536349.75





## 所有材料预算价格汇总表

工程名称：望牛墩镇补建2014-2015年度  
占用已建高标准农田建设项目

编码	名称	单位	预算价
BCCLF1@1	石材刻字	元	25
C00001	其他材料费	元	1
C00018	砂	m <sup>3</sup>	275.96
C00018@1	中砂	m <sup>3</sup>	275.96
C00019	碎石	m <sup>3</sup>	210.07
C00029	锯材	m <sup>3</sup>	2006.78
C00032	标准砖	千块	437.11
C00034	钢筋	t	4994.07
C00036	板枋材	m <sup>3</sup>	2006.78
C00038	组合钢模板	kg	4.06
C00039	型钢	kg	5.153
C00040	卡扣件	kg	5.4
C00041	铁件	kg	5.2
C00042	预埋铁件	kg	5.2
C00043	电焊条	kg	6
C00044	水	m <sup>3</sup>	3.8
C00045	铁钉	kg	5.2
C00046	铁丝	kg	5.2
C00047	专用钢模板	kg	5.44
C00049	铁基块	kg	4.2
C00055	沥青	t	4021.5
C00056	木柴	t	600
C00087	钢模板	kg	5.44
C00213	水泥42.5	kg	0.51
C00297	石屑	m <sup>3</sup>	120.06
C00374	水泥32.5	kg	0.48
C00374@1	白色硅酸盐水泥 32.5	t	619
C00374@2	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	475.3
C00375@1	中砂	m <sup>3</sup>	275.96
CLFTZ	材料费调整	元	1
补充材料001@1	釉面砖外墙砖 240×60	m <sup>2</sup>	35.75
补充材料001@2	釉面砖外墙砖 150×300	m <sup>2</sup>	48.73
补充材料001@3	烤字瓷砖 400×600	m <sup>2</sup>	163
补充材料002@1	白棉纱	kg	7.03

